

Reparaturarbeiten Große Südschleuse Brunsbüttel

News

Geschrieben von: willi

Geschrieben am: 23.11.2012 08:41:58

Reparaturarbeiten Große Südschleuse Brunsbüttel

Für den Betrieb der Schleusen in Brunsbüttel wird aufgrund des inzwischen erreichten Baustandes der Reparaturarbeiten in der Großen Südschleuse nunmehr folgendes geplant:

Die Große Südschleuse wird bis zur 51.KW soweit hergestellt, dass danach ein Betrieb mit den Toren 5 und 6 mit einer Nutzlänge von 200 m ermöglicht wird. Das Tor 6 fährt hierbei wieder im Kufenbetrieb.

In der 2.KW 2013 werden restliche Montagearbeiten am Torantrieb sowie den Torober- und unterwagen von Tor 4 durchgeführt, sodass voraussichtlich ab der 3.KW 2013 die Große Südschleuse wieder mit der vollen Nutzlänge zur Verfügung steht.

Die verbleibenden Arbeiten an Torbahn 6 werden (ggf. kombiniert mit anderen Maßnahmen) fortgesetzt wenn die Wassertemperatur dies wieder zulässt.

Die Arbeiten bei den Oberwagenschienen der Torbahn 4 verlaufen bisher planmäßig, die Bohrarbeiten an Torbahn 6 liegen jedoch inzwischen deutlich hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück.Ursache hierfür ist der schwierige Untergrund mit verschiedenen Schichtungen im Bereich der Torbahnen.

Die für Unterwasserbetonierarbeiten erforderliche Wassertemperatur von 5 Grad wird voraussichtlich Mitte Dezember unterschritten werden, deswegen muss die Fertigstellung dieser Maßnahme bis zum Frühjahr 2013 verschoben werden.

Die Große Nordschleuse sowie die beiden Kammern der Kleinen Schleusen stehen der Schifffahrt weiterhin zur Verfügung.

Text und Info:

Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel