

## **Fertigstellung der neuen Dalben in der Weiche Groß Nordsee**

### **News**

Geschrieben von: willi

Geschrieben am: 11.07.2008 12:19:04

#### Fertigstellung der neuen Dalben in der Weiche Groß Nordsee

Die seit Ende April durchgeführten Baumaßnahmen in der Weiche Groß Nordsee werden mit dem heutigen Tag beendet. Somit steht der gesamte Weichenbereich der Schifffahrt wieder voll zur Verfügung.

Während der Bauzeit wurden 84 "alte" Holzbündeldalben durch 58 Stohlröhre mit Kunststoff- und Elastomerfenderung ersetzt. Der Abstand der neuen Dalben ist auf 33 Meter vergrößert worden. Die Dalbenrohre sind im unteren Bereich bis unterhalb der Wasserzone mit Halbrundferndern bekleidet. Über den Halbrundferndern befindet sich ein drehbar gelagerter Kunststoffring, welcher ca. 5 cm über die Halbrundfender übersteht. Bis auf die jeweils beleuchteten Endpfähle sind die neuen Dalben mit einem Poller bestückt.

Die Erneuerung der Weichendalben wird zur Zeit schon im Bereich Kiel-Holtenau fortgesetzt. Hier werden die Bereiche des Schutz- und Sicherheitshafen und der Weichenbereich Nordhafen bis voraussichtlich Ende August mit den Einrohrdalben erneuert. Weiterhin läuft die Leitwerkserneuerung im Bereich der Großen Schleuse Kiel-Holtenau planmäßig weiter.

Wir bitten für die notwendigen Behinderungen und Einschränkungen während der fortlaufenden, erforderlichen Maßnahmen weiterhin um ihr Verständnis.

Text und Info:

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau